


## Dichtigkeitsprüfung:

**Gewässerschutzbereich üB**

| | | |
|---|---|---|
| Druckprüfung mit Luft gem. SIA 190 | | |
| min. Prüfdruck | | 20 kPa (200mbar) |
| Prüfdauer | | gem. SIA 190 |
| zul. Druckabfall | für Rohrleitungen | 1,5 kPa (15mbar) |
| Rohrmaterial | | PP NW 250 / PP NW 300 / PP NW 400 |
| Bettungsprofil | | U4 |
| Kontrollschächte | | CENTUB - Fertigschächte |

Die eingetragenen Werkleitungen haben nur Orientierungscharakter. Die Einmasse sind den Ausführungsplänen der Leitungseigentümer zu entnehmen.

## Legende amtliche Vermessung

| Darstellung | Beschreibung |
|---|---|
| | Belag Fahrbahn |
| | Belag Trottoir |
| | Fläche Gebäude |
| | Fläche Kunstbauten |
| | Fläche Acker Wiese |
| | Fläche Grünanlagen |
| | Fläche geschlossener Wald |
| | Fläche Gewässer |

## Legende Werkleitungskataster

| Darstellung | Beschreibung |
|---|---|
| | best. MW - Kanalisation (Mischwasser) |
| | best. RW - Kanalisation (Regenwasser) |
| | best. EW - Leitung (inkl. Kandelaber) |
| | best. Wasser-Leitung (inkl. Hydrant) |
| | best. TV - Leitung |
| | best. Swisscom - Leitung |
| | best. Gas - Leitung (inkl. Schieber) |
| | neue MW - Kanalisation (Mischwasser) |

Gemeinde Rothrist

Kanton Aargau

GEMEINDE Rothrist


STRASSE Gländstrasse / Buchenweg

OBJEKT Umlegung Kanalisation Buchenweg

PLAN **Situation 1:200**

**Variante Spülbohrung**

| Vorstudien | Bauprojekt | Auflageprojekt | Ausführungsprojekt | Ausgeführtes Werk |
|---|---|---|---|---|




PROJEKTVERFASSER

Wilhelm + Wahlen
Bauingenieure AG

T 062 837 10 10
info@ww-aarau.ch

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLAN NR. | 5-1918_03 | FORMAT | 840 x 297 mm |
| | | FLÄCHE | 0.25 m² |
| | | NAME | DATUM |
| PROJEKT | | rm | März 2026 |
| ERSTELLT | | mm | 13.05.2026 |
| GEPRÜFT | | rm | 27.05.2026 |

| ÄNDERUNGEN | INDEX | | |
|---|---|---|---|
| | A | | |
| | B | | |
| | C | | |

F:\100_Projekte\1900 -1919\1918\09_Pläne\Situationsplan.2d